

R.A.F. NO 184. Openbare stadswerken.

08-07-1775.

Bestek van enige reparatiën aan des Stadswerken te Stavoren.

1. Zal de aannemer het Noordelijke afdak van de Kerk het dak afnemen, de agter of de Noordelijke muur afbreken tot op het fundament, het fundament klaarmaken en op hetselve weder metselen een muur van deselfde hoogte als de oude van twee moppen dik en deselve wel in de zijdmuur verbinden.

2. Zal de aannemer in gedagte muur moeten maken twee ligtgaten ronddeweelwijze gemetseld van ordentelijke grote tot genoeg en in deselve setten glasramen van goed glas, in lood geset met suffisante ijseren roeden voorsien zoo des behoord.

3. Zal de aannemer de beide zijdmuren van hetselfde afdak, zoo verre van boven verwaterd of beschadigd zijn afnemen en op deselfde hoogte als tegenwoordig zijn weder opmetselen in het selfde formaat en indien bevonden word dat deselve moeten afgenomen worden tot in of onder de tegenswoordig zijnde glazen, zullen aldaar weder glasligten worden gemaakt van deselfde grote als de oude. Deselve met glas en roeden worden voorsien als boven gesegd is, zullende de glazen die goed zijn daartoe mogen worden gebruikt.

4. De muren dus weder opgemetseld zijnde zal de aannemer de muurplaten opleggen en vastmaken zoo des behoord. Drie à vier balken op een bekwame distantie onder het dak brengen, deselve met goed en suffisante ankers in de muur vast maken. Daarna inleggen een houten dak van 1¼ duims hout. De planken aan de binnenkant wel beschaven, de naden met tengels overdekken en vastmaken zoo des behoord.

5. Daarna zal de aannemer het dak behoorlijk laten en de pannen weder opleggen.

6. De aannemer zal de muur staande tusschen het Kerkhof en het erf van de burgemeester Antje Rommerts, zoverre niet goed geoordeeld word, moeten wegbreken, de oude steen schoonmaken en van deselve zoo verre toereikende is en vervolgens van nieuwe steen een muur weder opmetselen van deselfde swaarte als de oude en ter hoogte van 3 voeten boven de grond van het Kerkhof als het geslegt zal zijn. Dese muur moet met de benodigde tot steuning voorzien.

7. Zal de aannemer het Kerkhof bezuijen het gangpad geheel moeten planeren en slegten en indien de Eigenaars der graven enige paaltjes of stenen tot aanwijssingen hunner graven wilden geplaatst hebben, zal de aannemer zulks moeten doen, dogh de stenen of paaltjes klaargemaakt door de eigenaars te leveren.

8. Zal de aannemer op het zuid bij de brouwerij het Oostelijke brugspad tot aan de geregtigheid van Jan Gerbens geheel opnemen, de vleugel wel en ter degen van onderen tot boven schoeijen en tot genoeg voorsien om het aardwerk te keren. Daarna de holligheid aanvullen en wel vast stampen met materie van de Stads modderkaij te halen en dan wederom het brugspad te vloeren zoo des behoord.

9. De materialen tot bovenstaande werken benodigd, als hout, steen, kalk en C....., alsmede de ankers zullen door de stad, dog het overige ijserwerk, glas en lood zal door de aannemer tot genoeg ordentelijk worden geleverd.

10 en 11. De materialen zijn bij de stadsbouweester te krijgen en het overblijvende moet terug worden gebracht.

12. De aannemer moet direct beginnen. Het afdak eerst. Dit moet voor 20 juli 1775 klaar zijn.

De aanbesteding was op 22 mei 1775. Het strijkgeld was 3 gld.

Dit werd gestreken door Wytse Greults met *f* 224

Uilke Pieters verlaagd *f* 40

Jurjen Alberts verlaagd *f* 10

f 174.

Na gehouden optie verlaagd

Wytse Greults *f* 10 en Jurjen Alberts *f* 2.

Jurjen Alberts wordt dus aannemer voor *f* 162.